



# COMUNE DI FILOGASO

89843 (PROV. VIBO VALENTIA)

UFFICIO TECNICO

Tel. 0963 - 254020 – FAX - 254116 - Partita IVA 00371570797

---

Data 07/12/2020 Prot.3543

**OGGETTO : Gara di Appalto “ LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA TORRENTE FALLÀ -  
OCDPC 558/2018 COD. INTERVENTO FSO/C.01 NEL COMUNE DI FILOGASO”  
PUBBLICAZIONE FAQ SU ALBO ONLINE RICHIESTE CHIARIMENTI**

**FAQ\_N 1 :**

**RICHIESTA CHIARIMENTO DEL 30/11/2020 ORE 8:30**

con la presente la ditta DRE srl formula il presente chiarimento:  
- il contributo ANAC non è dovuto come ai sensi dell'art. 65 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (cosiddetto Decreto Rilancio), pubblicato in G.U. Supplemento n.21/L del 19.05.2020; e la cauzione provvisoria, anch'essa è esente (non obbligatoria) ai sensi dell'art. 1, c. 4 della legge n 120/2020, pertanto non è necessario presentare la cauzione provvisoria in questa fare di gara.

**RISPOSTA:**

la deroga prevista dall'articolo 1 comma 4 ecc..... fa riferimento alle procedure di cui sono al comma 2 dello stesso articolo (affidamento diretto e procedura negoziata ecc) che, pertanto la cauzione provvisoria deve essere prestata per come previsto dal bando e dal disciplinare di gara

**FAQ\_N 2 :**

**RICHIESTA CHIARIMENTO DEL 01/12/2020 ORE 15:49**

Visionati gli elaborati di progetto ed in particolare il computo metrico e l'elenco prezzi, si richiedono chiarimenti in merito:

- alla voce di E.P. NP.01 che è esattamente uguale alla voce PR.E.0110.30.a del prezzario Regione Calabria, a cui il progetto fa riferimento, con la differenza che l'art. NP.01 risulta ridotto nel prezzo unitario a mc di € 2,60 (-42,62%) rispetto all'E.P. Regionale;
- alla voce di E.P. NP.02 della quale non risulta allegata agli elaborati l'analisi dei prezzi necessaria, vista la sua complessità, per una corretta valutazione dell'offerta da presentare.

**RISPOSTA:**

sentito il progettista delle opere chi chiarisce quanto segue :

VOCE NP01

La voce è ridotta al prezzo di 3.50€ perché, a differenza della voce del prezzario regionale, non prevede il trasporto a rifiuto. Il materiale di scavo viene riutilizzato nell'ambito del cantiere o stoccato in un'area prossima al cantiere. Nell'analisi del prezzo c'è effettivamente un refuso "trasporto a rifiuto" anziché "stoccaggio"

VOCE NP02

---

La voce di elenco prezzi è stata ottenuta dal prezzario attualmente in vigore di Anas, anno 2017.

Codice: B.08.011.e

Descrizione:

IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA impalcati da ponte completi, per luci da m10 a m20 costituiti da travi varate non accostate, ma poste a distanza tale da consentire la massima economia; da soletta e traversi da gettare in opera, ivi compresa la formazione di cordolo laterale o marciapiede secondo le disposizioni del progetto; compresa inoltre a creazione di un intradosso continuo a mezzo di dalle ancorate alle travi e lavorate a faccia vista. In particolare gli elementi saranno così realizzati:

- la soletta ed i traversi saranno gettati in opera su casseri costituiti da casseforme esterne o da coppelle armate da annegare nel getto, da appoggiare su travi prefabbricate a doppia T, a cassoncino od a V, aventi altezza pari ad 1/20 circa della luce da varare in opera con interasse variabile dallo 0,8 all'1,2 della altezza delle travi stesse;

- la soletta avrà spessore non inferiore a cm25, con copriferri secondo norma; il calcestruzzo sarà di classe III' con resistenza caratteristica non inferiore a 45 N/mm<sup>2</sup>; essa non sarà precompressa ma sarà armata con acciai lenti in tondino di ferro Classe C450C in quantità variabile da kg 130 a kg 180/mc del calcestruzzo di soletta;

- le travi saranno precomprese a fili aderenti e gettate in officina con calcestruzzo di classe non inferiore a 50 N/mm<sup>2</sup>, con acciaio di precompressione compreso tra 120 a 160 kg/mc ed acciaio lento da 130 a 180 kg/mc;

- intradosso costituito da dalle o coppelle con faccia inferiore liscia o disegnata in modo da costituire una superficie di intradosso continua;

- parete sub verticale di bordo dell'impalcato avente faccia piana, con mascheratura delle sporgenze dei traversi e delle piattabande superiore ed inferiore delle travi.

Le superfici verticali e di intradosso saranno perfettamente regolarizzate e trattate con doppio trattamento, il primo di tipo impregnante ed il secondo di tipo coprente. Nel prezzo è compreso il calcolo che deve essere sviluppato sulla base della normativa vigente, tenendo conto che l'impalcato sarà finalizzato a ponti di 1 categoria e per i carichi massimi previsti, ma che la sollecitazione dei materiali dovrà essere non superiore all'85 % di quella prevista dalle norme stesse. Il prezzo comprende ogni fornitura ed onere, compresa il getto, il trasporto ed il varo delle travi prefabbricate, la posa delle coppelle o delle casserature con relative eventuali armature, il getto in opera delle solette e dei traversi, la posa di coppelle prefabbricate, marciapiedi e cordoli, l'eventuale annegamento di posacavi, la esecuzione di caditoie a bocca di lupo e dei relativi scarichi, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed ogni altro magistero, fornitura, prestazione ed onere per dare l'impalcato compiuto a regola d'arte, esclusa solo l'impermeabilizzazione dell'estradosso, la posa delle barriere, e la pavimentazione del piano viabile e dei marciapiedi, ove questi esistano  
PER LUCI DA ML 18,01 A ML 20,00.....mq 263,96 euro/mq

**FAQ\_N 3 :**

**RICHIESTA CHIARIMENTO DEL 02/12/2020 ORE 14:25**

Con la presente chiediamo se la scrivente società può partecipare alla gara in oggetto chiedendo l'avvalimento della categoria OG8 I ad impresa qualificata.

**RISPOSTA :**

con riferimento alla richiesta di chiarimento in ordine alla possibilità o meno di ricorrere all'avvalimento della categoria prevalente OG8 I ..... si comunica che è possibile ricorrere all'istituto di avvalimento nel rispetto del codice dei contratti, vedasi punto 17. del Bando e punto 8. del Disciplinare di gara

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Geom. Giuseppe Mari